

Przebudowa drogi gminnej 106928L dr.pow.2233L - Palikije II na działce nr 155 oraz drogi gminnej 106929L Stasin - gr.gminy Bełżyce na działce nr 158 w miejscowości Stasin gm. Wojciechów na długości 1100 m od km rob 0+000 do km rob 1+100

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1,1	km	1,10	
				RAZEM	1,10
2		Przełomy			
2.1		Występowanie przełomów przy krawędzi DG na szer. 1.0 m - km 0+520 dokm 0+550 str. prawa - km 0+560 do km 0+570 str. prawa - km 0+630 do km 0+655 str. lewa			
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m2		
d.2.1		30,00 * 1,0 + 10,0 * 1,0 + 25,00 * 1,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z wywiezieniem poza teren budowy do 10 km	m2		
d.2.1		30,00 * 1,0 + 10,0 * 1,0 + 25,00 * 1,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
4	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m2		
d.2.1		30,00 * 1,0 + 10,0 * 1,0 + 25,00 * 1,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
5	KNNR 6 0111-0201	Podbudowa - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - z betoniarki.	m2		
d.2.1		30,00 * 1,0 + 10,0 * 1,0 + 25,00 * 1,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
6	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C/90/3 gr. 20 cm	m2		
d.2.1		30,00 * 1,0 + 10,0 * 1,0 + 25,00 * 1,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
3		Regulacja zjazdów do poziomu warstwy ścieralnej			
7	KNR 2-31 0805-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. (kostka do ponownego wbudowania z zachowaniem wzoru)	m2		
d.3		13,00 * 2,50	m2	32,50	
				RAZEM	32,50
8	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania	m		
d.3		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej do ponownego wbudowania	m		
d.3		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
10	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - pochodzących z rozbiórki ist. zjazdów	m		
d.3		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik na jezdach z rozbiórki ist. zjazdów.	m		
d.3		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
12	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Kostka z rozbiórki na zjazdach z zachowaniem istniejącego wzoru.	m2		
d.3		32,50	m2	32,50	
				RAZEM	32,50

Przebudowa drogi gminnej 106928L dr.pow.2233L - Palikije II na działce nr 155 oraz drogi gminnej 106929L Stasin - gr.gminy Bełżyce na działce nr 158 w miejscowości Stasin gm. Wojciechów na długości 1100 m od km rob 0+000 do km rob 1+100

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Podbudowa.			
13 d.4	KNR 2-31 0117-03	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy mieszanką 0/31,5 mm gr. min. 10 cm	m2		
		50,00 * 3,30	m2	165,00	
		profilowanie ist. nawierzchni z kruszywa na skrzyżowaniu dróg gmnych	m2	95,00	
		95,00			
				RAZEM	260,00
5		Roboty nawierzchniowe			
14 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m2		
		1100,00 * 3,30 + 95,00	m2	3 725,00	
				RAZEM	3 725,00
15 d.5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1100,00 * 3,30 + 95,00	m2	3 725,00	
				RAZEM	3 725,00
16 d.5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Plac manewrowy na terenie Straży Pożarnej	m2		
		200,00	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
6		Roboty wykończeniowe			
17 d.6	KNR 2-01 0202-02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi Analogia: Roboty ziemne zabezpieczenie krawędzi drogi gruntem (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy)	m3		
		950,00 * 0,50 * 0,05 * 2 + 22,0 * 0,5 * 0,15 + 15,00 * 0,5 * 0,1	m3	49,90	
				RAZEM	49,90
18 d.6	KNNR 6 0202- 08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokość50 cm i grubości 10 cm (wyrównanie do projektowanych spadków)	m2		
		950,00 * 0,50 * 2 + (22,00 + 15,00) * 0,5	m2	968,50	
				RAZEM	968,50