

**Przebudowa drogi gminnej 106928L dr.pow.2233L - Palikije II na działce nr 155 oraz drogi gminnej 106929L Stasin - gr.gminy Bełżyce na działce nr 158 w miejscowości Stasin gm. Wojciechów na długości 1100 m od km rob 0+000 do km rob 1+100**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej 106928L dr.pow.2233L - Palikije II na działce nr 155 oraz drogi gminnej 106929L Stasin - gr.gminy Bełżyce na działce nr 158 w miejscowości Stasin gm. Wojciechów na długości 1100 m od km rob 0+000 do km rob 1+100</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,10		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
2		<b>Przełomy</b>				
2.1		Występowanie przełomów przy krawędzi DG na szer. 1.0 m - km 0+520 dokm 0+550 str .prawa - km 0+560 do km 0+570 str. prawa - km 0+630 do km 0+655 str. lewa				
2 d.2.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m2	65,00		
3 d.2.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z wywiezieniem poza teren budowy do 10 km	m2	65,00		
4 d.2.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m2	65,00		
5 d.2.1	KNNR 6 0111-0201	Podbudowa - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - z betoniarki.	m2	65,00		
6 d.2.1	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C/90/3 gr. 20 cm	m2	65,00		
<b>Razem dział: Występowanie przełomów przy krawędzi DG na szer. 1.0 m - km 0+520 dokm 0+550 str .prawa - km 0+560 do km 0+570 str. prawa - km 0+630 do km 0+655 str. lewa</b>						
<b>Razem dział: Przełomy</b>						
3		<b>Regulacja zjazdów do poziomu warstwy ścieralnej</b>				
7 d.3	KNR 2-31 0805-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. (kostka do ponownego wbudowania z zachowaniem wzoru)	m2	32,50		
8 d.3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania	m	5,00		
9 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej do ponownego wbudowania	m	13,00		
10 d.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - pochodzących z rozbiórki ist. zjazdów	m	5,00		
11 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik na zjazdach z rozbiórki ist. zjazdów.	m	13,00		
12 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Kostka z rozbiórki na zjazdach z zachowaniem istniejącego wzoru.	m2	32,50		
<b>Razem dział: Regulacja zjazdów do poziomu warstwy ścieralnej</b>						
4		<b>Podbudowa.</b>				
13 d.4	KNR 2-31 0117-03	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy mieszanką 0/31,5 mm gr. min. 10 cm	m2	260,00		
<b>Razem dział: Podbudowa.</b>						
5		<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
14 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m2	3 725,00		
15 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 725,00		
16 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Plac manewrowy na terenie Straży Pożarnej	m2	200,00		
<b>Razem dział: Roboty nawierzchniowe</b>						

**Przebudowa drogi gminnej 106928L dr.pow.2233L - Palikije II na działce nr 155 oraz drogi gminnej 106929L Stasin - gr.gminy Bełżyce na działce nr 158 w miejscowości Stasin gm. Wojciechów na długości 1100 m od km rob 0+000 do km rob 1+100**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Roboty wykończeniowe				
17 d.6	KNR 2-01 0202-02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi Analogia: Roboty ziemne zabezpieczenie krawędzi drogi gruntem (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy)	m3	49,90		
18 d.6	KNNR 6 0202-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokość50 cm i grubości 10 cm (wyrównanie do projektowanych spadków)	m2	968,50		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						