

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 106917L - dz.nr ewid. 60 i 365 w miejscowości Maszki (obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) odcinek o długości 990 m.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej nr 106917L - dz.nr ewid. 60 i 365 w miejscowości Maszki (obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) odcinek o długości 990 m.						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.99		
2	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m ²	55.00		
2		Roboty nawierzchniowe				
3	KNNR 2-31 1004-d.2 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	3781.00		
4	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10 cm	m ³	378.10		
5	KNNR 6 0113-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. min 10 cm frakcji 0/31,5 mm	m ²	3781.00		
6	KNNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m ²	3781.00		
7	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3582.00		
8	KNNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m ²	3465.00		
9	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3482.50		
3		Roboty wykończeniowe				
10	KNNR 2-01 0202-d.3 02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi Analogia: Roboty ziemne pod pobocza. (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy)	m ³	179.10		
11	KNNR 6 0202-d.3 08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokość 75 cm i grubości 10 cm (wyrównanie do projektowanych spadków)	m ²	1492.50		
4		Elementy bezpieczeństwa				
12	KNNR 6 0702-d.4 01	Słupki z rur stalowych - rozebranie istniejących słupków.	szt.	2.00		
13	KNNR 2-31 0703-d.4 03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	2.00		
14	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowie - słupki z rur stalowych fi 50	szt.	15.00		
15	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowie - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	14.00		
16	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowie - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: