

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L - dz.nr ewid. 735 w miejscowości Maszki (obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr ewid. 793 w miejscowości Maszki k. Wojciechowa (obręb geodezyjny Maszki Palikijskie), odcinek o długości 990 m

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej nr 112575L - dz.nr ewid. 735 w miejscowości Maszki (obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr ewid. 793 w miejscowości Maszki k. Wojciechowa (obręb geodezyjny Maszki Palikijskie), odcinek o długości 990 m						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.99		
2	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem i utylizacją	m ²	50.00		
3	KNR 2-01 0106-d.1 01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) z wywiezieniem i utylizacją	szt.	18.00		
2		Nasypy, poszerzenie drogi,				
4	KNR 2-01 0202-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt do wbudowania w nasyp Wykonanie koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV. <porzerzenia>	m ³	229.48		
5	KNR 2-01 0235-d.2 02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	217.40		
6	KNNR 6 0111-d.2 0201	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - z betoniarki. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 <porzerzenia>	m ²	573.70		
7	KNNR 6 0113-d.2 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm <porzerzenia>	m ²	573.70		
8	KNNR 6 0605-d.2 08	Remont istniejącego przepustu w km 0+003,60, z ruru żelbetowych (lub HDPE) o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa gr 30 cm L=5,0 plus 2 skosy	m	7.00		
9	KNNR 6 0605-d.2 06	Remont istniejącego przepustu w km 0+263,00 o średnicy 40 cm. Rozebranie jednego kręga - "skosu", Dołożenie dwóch nowych kręgów żelbetowych fi 40 cm na ławie z kruszywa 0/31,5 gr. 30 cm, wykonanie zasypki przepustu z mieszanki związanej cementem C2/4, Ustawienie kręga - "skosu" z rozbiórki na ławie z kruszywa 0/31,5 gr. 30 cm. Roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych kręgów, wykonanie ławy, wykonanie zasypki, ponowne ustawienie kręgów z rozbiórki należy zawrzeć w metrze wykonania.	m	2.00		
10	KNR 2-01 0129-d.2 03	Ułożenie płyt ażurowych o wym. 40x60x10 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej - umocnienie wlotu i wylotu przepustów	m ²	20.00		
3		Roboty nawierzchniowe				
11	KNR 2-31 1004-d.3 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-lepszonej	m ²	3762.00		
12	KNNR 6 0107-d.3 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łama-nym frakcji 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10 cm	m ³	376.20		
13	KNNR 6 0113-d.3 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. min 10 cm frakcji 0/31,5 mm	m ²	3762.00		
14	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m ²	3762.00		
15	KNNR 6 0308-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3564.00		
16	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m ²	3465.00		
17	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3465.00		
4		Roboty wykończeniowe				
18	KNR 2-01 0202-d.4 02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi Analogia: Roboty ziemne pod pobocza. (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy)	m ³	178.20		
19	KNNR 6 0202-d.4 08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokość 75 cm i grubości 10 cm (wyrównanie do projektowanych spadków)	m ²	1485.00		
5		Elementy bezpieczeństwa				
20	KNNR 6 0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50	szt.	45.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L - dz.nr ewid. 735 w miejscowości Maszki (obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr ewid. 793 w miejscowości Maszki k. Wojciechowa (obręb geodezyjny Maszki Palikijskie), odcinek o długości 990 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNNR 6 0702-d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	11.00		
22	KNNR 6 0702-d.5 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	30.00		
23	KNNR 6 0705-d.5 05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	1.20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: