

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	5,0/1,0*6	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania stropu pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-07	30,00	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
3	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusz-	m ²		
d.1	0106-03 z.sz. 1.3.	towania lub pomostu (5,0*2+2,75*2)*3	m ²	46,50	
				RAZEM	46,50
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	<ściany gr. 25 cm>5,0*2,75*3*0,25	m ³	10,31	
		<ściany gr.12 cm>1,44*0,12*2,30*4+5,10*0,12*2,30+1,78*2,30*0,12*2+0,26*2,30*0,12*2	m ³	4,12	
		<powiększenie otworów>2,75*0,30*0,25+1,75*0,90*0,45*2+1,10*0,5*0,45*4	m ³	2,61	
				RAZEM	17,04
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(0,99*2+1,78)*2,05*2+(0,95+0,99)*2*2,05*2	m ²	31,32	
				RAZEM	31,32
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	12,30	m ²	12,30	
				RAZEM	12,30
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1	0811-07	16,70+16,95+7,60+7,30+1,76+1,69+3,11+2,30+3,83*2,03	m ²	65,18	
				RAZEM	65,18
8	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych ze ścian	szt.		
d.1	0443-02	13,00	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-04	17,04+31,32*0,01+12,30*0,02*65,18*0,02+1,00	m ³	18,67	
				RAZEM	18,67
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0109-09 0109-10	18,67	m ³	18,67	
				RAZEM	18,67
2		NADPROŻA			
11	KNR 4-01	Wykucie gniazd dla belek w ścianach z cegieł	m ³		
d.2	0313-03	6,0*0,25*0,30*0,26+2*0,25*0,26*0,20	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
12	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-03	- podlewka z betonu B-20 gr. 4 cm dla posadowienia belek stalowych 0,25*0,26*0,04*6+0,25*0,26*0,04*2	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
13	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260 L=550 cm	m		
d.2	0313-05	5,50*3,0	m	16,50	
				RAZEM	16,50
14	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm	m		
d.2	0313-04	2*1,70	m	3,40	
				RAZEM	3,40
15	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji	m ²		
d.2	0101-01	stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) 5,0*0,26*6*3	m ²	23,40	
				RAZEM	23,40
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych	m ²		
d.2	0205-01	5,0*0,26*6*3	m ²	23,40	
				RAZEM	23,40
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji	m ²		
d.2	0211-01	stalowych 5,0*0,26*6*3	m ²	23,40	
				RAZEM	23,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm - deskowanie ścian wokół otworu dla uzupełnienia betonu (1,70+0,30)*2	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
19	KNR 4-01 d.2 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego B-20 (1,70*0,30*2)*0,25+0,25*0,26*0,30*6	m ³ m ³	0,37	
				RAZEM	0,37
20	KNR 2-02 d.2 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ościeżach 1,70*0,30*2+1,50*0,25+(0,30+0,35*2)*6	m ² m ²	7,40	
				RAZEM	7,40
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z betonu o szer. do 15 cm 7,40	m m	7,40	
				RAZEM	7,40
3		ZAMUROWANIA OTWORÓW			
22	KNR-W 4-01 d.3 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,90*2,0*0,25+0,20*0,90*0,45*2	m ³ m ³	0,61	
				RAZEM	0,61
23	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 0,90*2,0+0,20*0,90*4	m ² m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
24	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <zamurowania>2,52	m ² m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
25	KNR 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie 0,90*2,0+0,20*0,90*4	m ² m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
26	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <zamurowania>2,52	m ² m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
4		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
27	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 5,0*2,75*2-0,9*2,0*2+2,46*2,75-0,9*2,0	m ² m ²	28,86	
				RAZEM	28,86
28	KNR-W 2-02 d.4 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi wodo-ogniooch.gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 <obudowa podciągów>5,0*(0,30*3)*3 <obudowa kanałów wentylacyjnych>3,70*(0,75+0,30)*2+3,70*(0,30+0,30)+4,50*(0,30+0,30)	m ² m ² m ²	13,50 12,69	
				RAZEM	26,19
5		OKŁADZINY ŚCIAN			
29	NNRNKB 202 d.5 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 5,0*2,05*2+1,80*2,05*2+1,50	m ² m ²	29,38	
				RAZEM	29,38
30	KNR AT-22 d.5 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 29,38	m ² m ²	29,38	
				RAZEM	29,38
6		POSADZKI			
31	KNR 4-01 d.6 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - wyrównanie różnicy poziomu pomiędzy pomieszczeniami 3,83*2,04	m ² m ²	7,81	
				RAZEM	7,81
32	NNRNKB 202 d.6 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 25,60+9,0+26,0+7,90+1,50+2,45	m ² m ²	72,45	
				RAZEM	72,45
33	NNRNKB 202 d.6 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 7,81+72,45	m ² m ²	80,26	
				RAZEM	80,26
34	NNRNKB 202 d.6 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej 9,0+1,50	m ² m ²	10,50	
				RAZEM	10,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6	NNRNKB 202 1122-04	Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (5,0+1,80)*2+(1,68+1,10*2)	m m	17,48	
				RAZEM	17,48
36 d.6	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3,83*2,04	m ² m ²	7,81	
				RAZEM	7,81
37 d.6	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3,83*2+2,04	m m	9,70	
				RAZEM	9,70
38 d.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 25,60+26,0	m ² m ²	51,60	
				RAZEM	51,60
39 d.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ścianę (7,90+2,45)*1,20	m ² m ²	12,42	
				RAZEM	12,42
40 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 12,42	m ² m ²	12,42	
				RAZEM	12,42
7		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
41 d.7	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 1,1*1,4*4+0,8*0,9*2	m ² m ²	7,60	
				RAZEM	7,60
42 d.7	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych uchylno-rozwieranych o pow. do 1.5 m ² o odporności ogniowej EI 60 z obróbką obsadzenia 0,8*1,65	m ² m ²	1,32	
				RAZEM	1,32
43 d.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 0,90*2,65*2	m ² m ²	4,77	
				RAZEM	4,77
44 d.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych plyninowych pełnych kompletnych z obróbką obsadzenia z ościeżnicą - 3 kpl 0,9*2,05*3	m ² m ²	5,54	
				RAZEM	5,54
45 d.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych plyninowych łazienkowych kompletnych z obróbką obsadzenia z ościeżnicą - 2 kpl 0,9*2,05*2	m ² m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
46 d.7	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolety 1,68*2,75	m ² m ²	4,62	
				RAZEM	4,62
47 d.7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych kompletnych EI 60 z obróbką obsadzenia 1,50*2,00	m ² m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.7	kalk. własna	Kabiny sanitarne dla WC 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.7	KNR-W 2-02 2119-08	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 110 cm - skały osadowe 1,10*4+0,8*3	m m	6,80	
				RAZEM	6,80
50 d.7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej (1,10*4+0,8*3)*0,25	m ² m ²	1,70	
				RAZEM	1,70
51 d.7	KNR-W 2-02 0535-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach z blachy ocynkowanej 1,00	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.7	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 3,00	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8		MALOWANIE			
53 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufity>25,60+9,0+26,0+7,90+1,50+2,45 <korytarz> 15,03*2,04	m ² m ²	72,45 30,66	
				RAZEM	103,11
54 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity>103,11	m ² m ²	 103,11	
				RAZEM	103,11
55 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>((5,0+5,12*2)+(5,19*2+5,0)+(3,22*2+2,46)+(1,68*2+2,46)+(15,03+2,04)*2)*2,75 <glify>((1,40*8+1,10*4)+(0,90*2+2,65*4)+(0,8*3+0,9*4+1,65*2))*0,20 <minus otwory>-((1,10*1,40*4+0,9*2,65*2+0,8*0,9*2+0,8*1,65+0,9*2,0*2+1,50*2,0*2))	m ² m ² m ² m ²	 218,57 7,46 -23,29	
				RAZEM	202,74
56 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>((5,0+5,12*2)+(5,19*2+5,0)+(3,22*2+2,46)+(1,68*2+2,46)+(15,03+2,04)*2)*2,75 <glify>((1,40*8+1,10*4)+(0,90*2+2,65*4)+(0,8*3+0,9*4+1,65*2))*0,20 <minus otwory>-((1,10*1,40*4+0,9*2,65*2+0,8*0,9*2+0,8*1,65+0,9*2,0*2+1,50*2,0*2))	m ² m ² m ² m ²	 218,57 7,46 -23,29	
				RAZEM	202,74
57 d.8	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <ściany>5,0*2,75*2+5,0*0,70*2 <sufity>26,19	m ² m ² m ²	 34,50 26,19	
				RAZEM	60,69
58 d.8	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłogi na korytarzu po robotach budowlanych 15,03*2,04	m ² m ²	 30,66	
				RAZEM	30,66
9		ZABEZPIECZENIE ŚCIAN PŁYTĄ PWS-W EI 60			
59 d.9	KNR 0-18 2612-03	Montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach 7,58*2,90+4,0*2,85	m ² m ²	 33,38	
				RAZEM	33,38
60 d.9	KNR 0-18 2613-04	Montaż płyt warstwowych ściennych PWS-W 100 rdzeń z wełny mineralnej, okładziny metalowa dwustronnie, poliester polysk o odporności ogniowej EI 60 na gotowym ruszcie na ścianach 33,38	m ² m ²	 33,38	
				RAZEM	33,38
61 d.9	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe (7,58+2,90)*2+(4,0+2,85)*2	m m	 34,66	
				RAZEM	34,66
10		ROBOTY POMOCNICZE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI SANITARNYCH			
62 d.10	KNNR-W 3 0707-02	Oslony na grzejniki 7,00	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
63 d.10	KNR AT-17 0102-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - stropy 2*30,0	cm cm	 60,00	
				RAZEM	60,00
64 d.10	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie wnęki na hydrant w pom. korytarza 0,80*0,90	m ² m ²	 0,72	
				RAZEM	0,72
65 d.10	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - wykucie otworu w posadzce w pom. WC dla włączenia kanalizacji 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.10	KNR AT-17 0103-05	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w cegle dla otworów wentylacyjnych 1*0,40	cm cm	 0,40	
				RAZEM	0,40
67 d.10	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle 4*0,40	cm cm	 1,60	
				RAZEM	1,60
68 d.10	KNR 4-01 0206-02	Uszczelnienie otworów w stropach i ścianach po robotach instalacyjnych 9,00	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.10	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku 0,25	m ³ m ³	 0,25	 0,25
				RAZEM	0,25
70 d.10	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją 0,25	m ³ m ³	 0,25	 0,25
				RAZEM	0,25
11		WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ			
71 d.11	kalk. własna	Szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
72 d.11	kalk. własna	Pojemnik na odpadki 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
73 d.11	kalk. własna	Szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
74 d.11	kalk. własna	Szafka szatniowa na odzież dzieci 105x36x121 <i>-(na 5 osób)</i> 20,00	szt szt	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
75 d.11	kalk. własna	Stolik dla dzieci 75x120x46 <i>-(z regulowanymi nogami)</i> 12,00	szt szt	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
76 d.11	kalk. własna	Szafka na zabawki i pomoce 1,00 <i>kpl na 20 dzieci</i>	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
77 d.11	kalk. własna	Biurko 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
78 d.11	kalk. własna	Krzesełko obrotowe 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
79 d.11	kalk. własna	Wieszak naścienny dla dzieci 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
80 d.11	kalk. własna	Krzesełko 3,00	szt szt	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
81 d.11	kalk. własna	Stolik 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
82 d.11	kalk. własna	Szafka ubraniowa dwudzielna 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
83 d.11	kalk. własna	Blat kuchenny zabudowany szafkami 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
84 d.11	kalk. własna	Blat kuchenny zabudowany szafkami 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
85 d.11	kalk. własna	Apteczka pierwszej pomocy medycznej 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
86 d.11	kalk. własna	Dywan o wym. 2x2 m 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
87 d.11	kalk. własna	Gaśnica proszkowa - masa środka gasniczego 3 kg	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,00	
12		OPASKA PRZY POŁUDNIOWEJ STRONIE BUDYNKU		RAZEM	1,00
88 d.12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 14,0*1,0	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
89 d.12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 14,0	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
90 d.12	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 14,00	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
91 d.12	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy cementowo-piaskowej 14,00	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
92 d.12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,0+2,0	m m	16,00	
				RAZEM	16,00
93 d.12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,00	m ² m ²	14,00	
				RAZEM	14,00