

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące postępowania prowadzonego pod nazwą „Dostawa klimatyzatorów”:

- \* Jakie długości ciągów chłodniczych należy przewidzieć do poszczególnych klimatyzatorów?
- \* Czy instalacja freonowa ma iść w korycie/suficie podwieszanym/bruzdach – proszę o dokładne doprecyzowanie;
- \* Czy należy uwzględnić pompki skroplin?
- \* Skąd należy doprowadzić zasilanie do agregatów i jaka jest odległość od agregatu do punktu poboru prądu?
- \* Czy agregaty mają zostać posadowione na elewacji/gruncie/dachu – proszę o doprecyzowanie;
- \* Czy należy przewidzieć w ofercie konieczność użycia dźwigu?
- \* Czy do oferty należy doliczyć obowiązkowe przeglądy gwarancyjne w trakcie trwania gwarancji?
- \* Czy budynek jest pod konserwatorem zabytków?
- \* Czy można wystąpić ofertą mailem, czy obligatoryjnie pocztą/kurierem?

Udzielamy informacji :

ad.1 - nie mamy tego zinwentaryzowane ale nie dłużej niż 15 mb w każdym przypadku.

ad.2 - instalacja chłodnicza może być prowadzona w korytkach.

ad.3 - nie ma takiej potrzeby , grawitacyjnie wystarczy.

ad. 4 - w każdym przypadku inna , nie mamy tego zinwentaryzowanego , z gniazdek sieciowych.

ad. 5 - na elewacji

ad. 6- nie

ad. 7 - tak

ad. 8 - nie

ad. 9 - tylko pocztą lub kurierem